

# 江门市生态环境局文件

江环审〔2023〕21号

## 关于蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园 配套项目-污水处理厂环境影响 报告书的批复

江门市滨江新城产业园投资有限公司：

你公司报批的《蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目-污水处理厂环境影响报告书》(以下简称“报告书”)等材料收悉。经研究，批复如下：

一、蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目-污水处理厂选址位于江门市蓬江区棠下镇鲤鱼山山脚，规划一路南侧地块。项目建设地上式污水厂，工程总规模0.4万立方米/天，设计处理规模0.4万立方米/天，采用“粗格栅及污水提升泵

池→细格栅及曝气沉砂池→气浮池→膜格栅→调节池→Bardenpho 生化池→二沉池→深度处理(磁混凝沉淀池+活性砂滤池)→消毒接触池→尾水提升泵池→排放”工艺，占地面积11729平方米。服务范围为蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园的工业废水、生活污水。

二、受我局委托，江门市环境科学研究所对《报告书》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为，《报告书》评价标准、评价因子、评价范围和评价工作等级总体合适，项目概况和工程分析总体清楚，环境现状调查与评价和影响预测与评价方法总体符合环境影响评价技术导则等相关技术规范的要求，所提出的污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。

三、根据《报告书》的评价结论和技术评估机构的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一)严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。落实污水处理设施的运行管理，并做好污水处理厂进、出水水质的监控，含涉第一类污染物、重金属工艺的企业产生的废水，不得进入该污水处理厂，不接纳含第一类污染物、重金属废水。确保纳污范围内满

足接管要求的生产废水和生活污水有效收集、稳定处理达标后排放，尾水排放：总氮、SS、色度、大肠菌群执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3肉制品加工二级标准的较严值，COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、氨氮、总磷、pH、动植物油执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3肉制品加工二级标准的较严值，处理达标后排入天乡水。

（二）严格落实大气污染防治措施，项目产生的臭气应采取加盖（罩）收集和安装生物除臭装置处理等措施，确保有效收集处理后达标排放。除臭系统排放口废气（臭气浓度、硫化氢、氨）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放二级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目采用低噪音设备，合理安排作业时间，并采取有效的降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的危险废物要严格执行国家和省危险废物管理的有关规

定，送于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处理；生活垃圾由环卫部门收集处理。厂区内的一般工业固体废物和危险废物临时性贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的规定。

(五)做好污水处理设施和相关管网等的防腐防渗措施，并采取措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤、地下水。

(六)制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置雨污水管道隔离闸和不少于1073.15m<sup>3</sup>的废水事故应急池，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

(七)做好施工期的环境保护工作，落实施工期生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，防止噪声扰民，施工噪声排放应符合国家《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的要求。施工现场应采取有效的水污染治理措施、防扬尘措施及防水土流失措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。

(八)按照国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

(九)在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平

台，及时解决公众合理的环境诉求。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《报告书》核算，蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目-污水处理厂主要污染物排放总量控制指标为： $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 43.8$  吨/年、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 2.19$  吨/年。

六、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

江门市生态环境局

2023年6月13日

公开方式：主动公开

---

抄送：蓬江分局，江门市邑凯环保服务有限公司。

---

江门市生态环境局办公室

2023年6月14日印发

校对：吴阳怡

(共印2份)